



- Henvisninger:**
- K09\_C08\_N01 - Generel note - Konstruktioner
  - K09\_H1\_EF\_N01 - Fundamentsplan
  - K09\_H1\_EKL\_N01 - Konstruktionsplan, kælder
  - K09\_H1\_EKL\_N02 - Fugearmeringsplan, dæk over kælder
  - K09\_H1\_EST\_N01 - Konstruktionsplan, dæk over stueetage
  - K09\_H2\_EST\_N01 - Opstalt stålramme O.01
  - K09\_H2\_EST\_N02 - Opstalt stålramme O.02
  - K09\_H2\_EST\_N03 - Opstalt stålramme O.03
  - K09\_H2\_EST\_N04 - Opstalt stålramme O.04
  - K09\_H3\_EX\_N01 - Konstruktionssnit
  - K09\_H4\_EST\_N01 - Karnap, stålkonstruktion
  - K09\_H5\_EF\_N01 - Fundamentsdetaljer
  - K09\_H5\_EX\_N01 - Konstruktionsdetaljer

Arbejdsbeskrivelser

**Signaturer:**

- Terrændæk
- Udsparring
- Stribefundamenter
- Ovenstående vægge, søjler
- Y32 forankring
- Revneanvisning

- BETON**
- SF Fundament, strib
  - PF Fundament, punkt
  - DK Terrændæk
- KOTER**
- FG Kote færdigt gulv
  - FOK Fundamentsoverkant
  - FUK Fundamentsunderkant
  - GOK Overkant grovbeton
  - GUK Underkant grovbeton

**Note:**  
Koter er i h.t. DVR90.

For vægarmering se generel note.

Entreprenøren har pligt til at udføre kontrol iht. B.2.2.1. samt til at udføre dokumentet B.2.2.2 og B3.2.2 af nærværende projektdokumentation. Dokumentation udføres iht. SBI 271 og fremsendes til LB Consult efter endt arbejde.

Rev.	Rev. dato	Bemærkning	Init.

## Omlasterstation - Frederikssund

Emne: <b>Fundamentsplan</b>	Tegn. nr.: <b>K09_H1_EF_N01</b>	Rev.:
Sag nr.: 2021072	Udført: LKR	
Mål: 1:100	Kontrol: SRL	
Dato: 2021.09.01	Fase: Udbudsprojekt	

Bygherre: I/S Vestforbrændig	Ejby Mosevej 219	Tlf: 23349416	<b>LB CONSULT</b> RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
Arkitekt: Ingeniør: LB Consult A/S	Klostergade 30, 8000 Aarhus C	Tlf: 86 25 33 55	