



- Henvisninger:**
- K09\_C08\_N01 - Generel note - Konstruktioner
  - K09\_H1\_EF\_N01 - Fundamentsplan
  - K09\_H1\_EKL\_N01 - Konstruktionsplan, kælder
  - K09\_H1\_EKL\_N02 - Fugearmeringsplan, dæk over kælder
  - K09\_H1\_EST\_N01 - Konstruktionsplan, dæk over stueetage
  - K09\_H2\_EST\_N01 - Opstalt stålramme O.01
  - K09\_H2\_EST\_N02 - Opstalt stålramme O.02
  - K09\_H2\_EST\_N03 - Opstalt stålramme O.03
  - K09\_H2\_EST\_N04 - Opstalt stålramme O.04
  - K09\_H3\_EX\_N01 - Konstruktionssnit
  - K09\_H4\_EST\_N01 - Karnap, stålkonstruktion
  - K09\_H5\_EF\_N01 - Fundamentsdetaljer
  - K09\_H5\_EX\_N01 - Konstruktionsdetaljer

Arbejdsbeskrivelser

**Signaturer:**

- STÅL
- SB Stålbjælke
  - SS Stålsøjle
  - PL Plade
  - SHS Kvadratisk stålsøjle

- BETON
- FS Fundament, stribe
  - FP Fundament, punkt
  - DK Terrændæk
  - DE Dækelement
  - BS Betonsøjle

- KOTER
- FG Kote færdigt gulv
  - FOK Fundamentsoverkant
  - FUK Fundamentsunderkant

**Note:**  
Koter er i h.t. DVR90.

For vægarmering se generel note.

Entreprenøren har pligt til at udføre kontrol iht. B.2.2.1. samt til at udføre dokumentet B.2.2.2 og B3.2.2 af nærværende projektdokumentation. Dokumentation udføres iht. SBI 271 og fremsendes til LB Consult efter endt arbejde.

Angivet ståldimensioner skal anses som oplæg til dimensioner. Stålkonstruktioner skal eftervises og dokumenteres af stålleverandør.

Rev.	Rev. dato	Bemærkning	Init.

## Omlasterstation - Frederikssund

Emne:	Tegn. nr.:	Rev.:
<b>Opstalt stålramme O.02</b>	<b>K09_H2_EST_N02</b>	
Sag nr.: 2021072	Udført:	LKR
Mål: 1:50	Kontrol:	SRL
Dato: 2021.09.01	Fase:	Udbudsprojekt