



K09\_H1\_EKL\_N01

Henvisninger:

- K09\_C08\_N01 - Generel note - Konstruktioner
- K09\_H1\_EF\_N01 - Fundamentsplan
- K09\_H1\_EKL\_N01 - Konstruktionsplan, kælder
- K09\_H1\_EKL\_N02 - Fugearmeringsplan, dæk over kælder
- K09\_H1\_EST\_N01 - Konstruktionsplan, dæk over stueetage
- K09\_H2\_EST\_N01 - Opstalt stålramme O.01
- K09\_H2\_EST\_N02 - Opstalt stålramme O.02
- K09\_H2\_EST\_N03 - Opstalt stålramme O.03
- K09\_H2\_EST\_N04 - Opstalt stålramme O.04
- K09\_H3\_EX\_N01 - Konstruktionssnit
- K09\_H4\_EST\_N01 - Karnap, stålkonstruktion
- K09\_H5\_EF\_N01 - Fundamentsdetaljer
- K09\_H5\_EX\_N01 - Konstruktionsdetaljer

Arbejdsbeskrivelser

**Note:**  
Koter er i h.t. DVR90.

For vægarmering se generel note.

Entreprenøren har pligt til at udføre kontrol iht. B.2.2.1. samt til at udføre dokumentet B.2.2.2 og B3.2.2 af nærværende projektdokumentation. Dokumentation udføres iht. SBI 271 og fremsendes til LB Consult efter endt arbejde.

Signaturer:

- Dækkanter
- Udsparinger, skakte mv.
- Betonelement
- Y32 forankring

- BETON
- VG In-situ betolvæg
  - DE Dækelement
  - BB Betonbjælke
  - BS Betonsøjle

- STÅL
- SB Stålbjælke
  - SS Stålsøjle
  - PL Plade
  - SHS Kvadratisk stålsøjle

- KOTER
- FG Kote færdigt gulv
  - FOK Fundamentsoverkant
  - FUK Fundamentsunderkant

Rev.	Rev. dato	Bemærkning	Init.

## Omlasterstation - Frederikssund

Emne:	Tegn. nr.:	Rev.:
Konstruktionsplan, kælder	K09_H1_EKL_N01	
Sag nr.: 2021072	Udført:	LKR
Mål: 1:100	Kontrol:	SRL
Dato: 2021.09.01	Fase:	Udbudsprojekt