



**Henvisninger:**  
K10\_H1\_EF\_N01 - Kloakplan  
K08\_H1\_EKL\_N01 - VVS og Ventilations Kælder  
K08\_H1\_EST\_N01 - VVS og Ventilations Stue

**Note:**  
- Ubenævnte ledninger er ø110 PP  
- Ubenævnte spulebrønde er ø315 PP  
- Ubenævnte sandfangsbrønde er ø425 PP m. 70 liter sandfang inkl. vandlås  
- Ubenævnte drænbrønde er ø315 PP, 30 liter  
- Ubenævnte spildevandsledninger ligger med min. 20 ‰  
- Ubenævnte regnvandsledninger ligger med min. 10 ‰  
- Tørre regnvandsledninger ligger med min. 20 ‰  
- Ubenævnte drænligninger ligger med min. 5 ‰  
- Pumpebrønde er udstyret med automatik og alarm, samt kontraventil og udluftning  
- Endelig dækskote iht. kote- og belægningsplan  
- Dæksler og risle skal være iht. kørselslaster og belægningsplan iht. kote- og belægningsplan

EL:  
Synlig foringsvej på hovedforsyning  
i værksteds-bygning, udenfor føres den i terræn

**Signaturer:**

- Spildevandsledning
- Regnvandsledning
- Tør regnvandsledning
- Brugsvandstik
- EL-stikledning
- Vandlås
- Eksist. Tagvand
- Eksist. Drænligning
- Eksist. Perkolat fra deponiet
- Eksist. Pladsvand
- Eksist. Pladsvand trykledning
- Eksist. Procesvand fra vaskeplads, afløb og halle
- Eksist. sanitært spildevand
- Eksist. sanitært spildevand trykledning

- DB Drænbrønd  
SB Spulebrønd  
SF Sandfangsbrønd  
TN Tagnedløb  
LD Linjedræn  
VB 01 Vejbrønd med sandfang og vandlås, med rist i forhold til kørselslast  
VB 02 Vejbrønd

**KOTER**

- BK Bundkote  
DK Dækskote  
FG Færdig gulvkote  
IK Indløbskote  
LK Løbskote  
ULK Udløbskote

10\_Fig\_A004 typ. Etage, Løbskote  
**K08\_H1\_EX\_N01**

Rev.	Rev. dato	Bemærkning	Init.

## Omlasterstation - Frederikssund

Emne: <b>Koordinerende ledningsplan</b>	Tegn. nr.: <b>K08_H1_EX_N01</b>	Rev.:
Sag nr.: 2021072	Udført: LKR	
Mål: 1:200	Kontrol: MTG	
Dato: 2021.09.01	Fase: Udbudsprojekt	
Bygherre: I/S Vestforbrændig	Elby Mosevej 219	Tlf: 23349416
Arkitekt: Ingeniør	LB Consult A/S	Klostergade 30, 8000 Aarhus C
		Tlf: 86 25 33 55
		RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S