

BYGHERRE:  
BYGGESAG:  
EMNE:  
DATO:

I/S Vestforbrænding  
Omlasterstation Frederikssund  
Tilbudsliste - Hovedentreprise  
01.09.2021

## HOVEDENTREPRISETILBUD

### TILBUDSMODTAGER

I/S Vestforbrændingen  
Ejby Mosevej 219  
2600 Glostrup

att. Jens Lebech Kaagaard (JKAA@vestfor.dk)

### TILBUDSGIVER

*Entreprenørnavn*  
*Entreprenørvej*  
*Kontaktperson*  
*Telefonnummer*  
*Mail*

Undertegnede tilbyder herved at udføre hovedentreprise vedr. opførelse af omlasterstation i Frederikssund, Strandvangen 15, for I/S Vestforbrænding som bygherre.

I henhold til de i rettelsesblad, udbudsbrev, betingelser, beskrivelser, tegninger og tilbudsliste beskrevne nødvendige ydelser af enhver art, og en byggeperiode jf. tidsplan, til en samlet sum

<b>Tilbudssum inkl. fastpristillæg i 12 mdr. ekskl. moms</b>	<b>Kr.</b>	<b>0</b>
<b>Moms - 25%</b>	<b>Kr.</b>	<b>0</b>
<b>Tilbudssum incl. moms</b>	<b>Kr.</b>	<b>0</b>

**Skriver kroner**

Det bekræftes at følgende rettelsesblade er modtaget:  
Ovennævnte er bindende uanset tilbudslistens indhold i øvrigt.

Med nedenstående underskrift er det samtidigt bekræftet, at der er udleveret nødvendigt materiale for fastsættelse af prisen.

Dato:

Navn og underskrift

Evt. forbehold:  
Evt. underentreprenører:  
Bankforbindelse:

BYGHERRE:  
BYGGESAG:  
EMNE:  
DATO:

I/S Vestforbrænding  
Omlasterstation Frederikssund  
Tilbudsliste - Hovedentreprise  
01.09.2021

---

**HOVEDENTREPRISETILBUD****SKEMA A**

---

Entreprise jf. tilbud			
Pos.		Entreprisum	
1.0	Byggeplads	Kr.	0,0
1.1	Jordarbejder	Kr.	0,0
1.2	Betonarbejder	Kr.	0,0
1.3	Betonelementer	Kr.	0,0
1.4	Stålarbejder	Kr.	0,0
1.5	Tømrerarbejder	Kr.	0,0
1.6	Malerarbejde	Kr.	0,0
1.7	VVS-arbejder	Kr.	0,0
1.8	Kloakarbejder	Kr.	0,0
1.9	EL-arbejder	Kr.	0,0

**Samlet sum**

**Kr. 0**

---

BYGHERRE:  
BYGGESAG:  
EMNE:  
DATO:

I/S Vestforbrænding  
Omlasterstation Frederikssund  
Tilbudsliste - Hovedentreprise  
01.09.2021

## **1.0 Byggeplads**

### **BYGGEPLADS:**

<b>POS.</b>	<b>BETEGNELSE</b>	<b>I ALT KR</b>
1.0.1	Etablering, vedligehold og sløjfning af byggeplads inkl. byggepladsinstallationer.	
1.0.2	Forsikringer, herunder all-risk, storm og brand	
1.0.3	Byggepladsledelse	
1.0.4	Som udført materiale til rådgiver på alle fag	
1.0.5	Drift og vedligehold på alle fag	

**1.0 Ialt for byggeplads excl. moms - overføres til skema A**

-

BYGHERRE:  
BYGGESAG:  
EMNE:  
DATO:

I/S Vestforbrænding  
Omlasterstation Frederikssund  
Tilbudsliste - Hovedentreprise  
01.09.2021

## 1.1 Jordarbejder

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skøn, fradrages/tillægges entreprisesummen

### DELPRISER:

Tilbudssum fremkommer således:

POS.	BETEGNELSE	I ALT KR
1.1.1	Rydning af buskads og træer, i nødvendigt omfang.	
1.1.2	Udgravning til bygning (incl. fundamenter), containerplads og belægninger	
1.1.3	Håndtering af jord (herunder bortskaffelse af oplyst jordmængde 5100-1600 = 3500 m3)	
1.1.4	Til- og påfyldning omkring bygning/kældervægge	
1.1.5	Bundopbygning for befæstede arealer	
1.1.6	Belægninger: Flisebelægning ved containerplads, adgangsvej til kælderør og øvre niveau under stålkonstruktion,	
1.1.7	Slidelag AB og Gab 0 under overdækning.	
1.1.8	Spuns	
	<b>Øvrige arbejder <u>SKAL</u> specificeres:</b>	

1.1 Ialt for jordarbejder excl. moms - overføres til skema A

0,00 kr.

Der ønskes oplyst enhedspris på nedenstående poster. Enhedspriser kan både være tilkøb og fradrag.

	pr. m3 bortkørt jord udover den ovennævnte mængde (til regulering):	
	pr. m3 bortkørt jord, som køres Taastrup:	
	pr. løbende m. spuns	

BYGHERRE:  
BYGGESAG:  
EMNE:  
DATO:

I/S Vestforbrænding  
Omlasterstation Frederikssund  
Tilbudsliste - Hovedentreprise  
01.09.2021

## 1.2 Betonarbejder

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skøn, fradrages/tillægges entreprisesummen

### DELPRISER:

Tilbudssum fremkommer således:

POS.	BETEGNELSE	I ALT KR
1.2.1	Udførelse af sribefundamenter inkl. finudgravning	
1.2.2	Udførelse af punktfundamenter inkl. finudgravning	
1.2.3	Udførelse af støbt beton sokkel mellem kælder og stålrammer.	
1.2.4	Udførelse af lecasokkel under ny kontorbygning.	
1.2.5	Udførelse af terrændæk i kælderen	
1.2.6	Udførelse af pladsstøbte vægge, støttemurer og vejegrube	
1.2.7	Udførelse af støttevæg	
1.2.8	Udførelse af overbeton på huldæk	
1.2.9	Geoteknisk udgravningskontrol	
	<b>Øvrige arbejder <u>SKAL</u> specificeres:</b>	

1.2 Ialt for betonarbejder excl. moms - overføres til skema A

-

BYGHERRE:  
BYGGESAG:  
EMNE:  
DATO:

I/S Vestforbrænding  
Omlasterstation Frederikssund  
Tilbudsliste - Hovedentreprise  
01.09.2021

### 1.3 Betonelementer

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skøn, fradrages/tillægges enterprisesummen

#### DELPRISER:

Tilbudssum fremkommer således:

POS.	BETEGNELSE	I ALT KR
1.3.1	Levering af huldækelementer	
1.3.2	Levering af betonbjælker	
1.3.3	Levering af søjler	
1.3.4	Montering af huldækelementer (incl. fugearmring)	
1.3.5	Montering af betonbjælker	
1.3.6	Montering af søjler	
	<b>Øvrige arbejder <u>SKAL</u> specificeres:</b>	

1.3 Ialt for betonelement arbejder excl. moms - overføres til skema A

-

BYGHERRE:  
BYGGESAG:  
EMNE:  
DATO:

I/S Vestforbrænding  
Omlasterstation Frederikssund  
Tilbudsliste - Hovedentreprise  
01.09.2021

## 1.4 Stålarbejder

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skøn, fradrages/tillægges entreprisesummen

### DELPRISER:

Tilbudssum fremkommer således:

POS.	BETEGNELSE	I ALT KR
1.4.1	Levering og montering af stålkonstruktion til overdækning	
1.4.2	Levering og montering af stålkonstruktioner til karnap	
	<b>Øvrige arbejder SKAL specificeres:</b>	

1.4 Ialt for stålarbejder excl. moms - overføres til skema A

-

BYGHERRE:  
BYGGESAG:  
EMNE:  
DATO:

I/S Vestforbrænding  
Omlasterstation Frederikssund  
Tilbudsliste - Hovedentreprise  
01.09.2021

## 1.5 Tømrerarbejder

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skøn, fradrages/tillægges entreprisensummen

### DELPRISER:

Tilbudssum fremkommer således:

POS.	BETEGNELSE	I ALT KR
1.5.1	Levering og montering af udvendig facadebeklædning, som 1,0 mm Sinusplade i aluminium HSA 43/180- 5B eller lign. (RAL 9006). Sinuspladerne monteres med vandretstående bølger på facaderne. Monteres iht. leverandørens anvisninger.	
1.5.2	Levering og montering af udvendig tagbeklædning, som 1,0 mm Sinusplade i aluminium HSA 43/180- 5B eller lign. (RAL 9006). Monteres iht. leverandørens anvisninger.	
1.5.3	Levering og montering af indvendig facade beklædning, som 1,0 mm Sinusplade i aluminium HSA 43/180- 5B eller lign. (RAL 9006). Sinuspladerne monteres med lodrette bølger. Monteres iht. leverandørens	
1.5.4	Levering og montering af åser i tagkonstruktion. Udført af som 45x295mm konstruktionstræ (C24) pr. 500mm. Åsene monteres til de påsvejste stållapper på stålrammerne iht. konstruktionsdetaljerne.	
1.5.5	Levering og montering af åser i ydervægge, udført som 45x295mm træreglar i konstruktionstræ (C24) pr. maks 500mm. Reglarne monteres til de påsvejste stållapper på stålrammerne iht. konstruktionsdetaljerne.	
1.5.6	Levering og montering af alle døre og vinduer iht. tegningsmaterialet. Vinduerne i forbindelse med kontoret i stueplan skal kunne vaskes indefra. Der skal leveres døre i både kælder og stue. Vinduer skal laves i ren alu.	
1.5.7	Levering og montering af tagrende samt nedløb på overdækning.	
1.5.8	Levering og montering af let etagedæk (Gulv) i kontorbygning. Dækket udføres som en samlet bygningsdel med bærende tyndplade profiler i dimension som Knauf C250-2,5 74/66 pr. 600mm. Dækket understøttes på sokkel udført af lecablokke rundt langs alle facaderne. Sokkel iht. Betonentreprisen, som der skal koordineres med. Gulvet som samlet bygningsdel er beskrevet på Stueplanen, tegn. nr.: K01_H1_EST_N01 - Stueplan. Tømren skal selv udføre produktionstegninger, som fremsendes til gennemsyn hos den bygværksprojekterende. I forbindelse med udførelse af gulvkonstruktionen i karnappen skal der koordineres med stålleverandøren for udførelse af nødvendige stållasker til montage af tyndplade c-profilerne.	
1.5.9	Levering og montering af lette ydervæggene i kontorbygningen. Ydervæggen udføres som en samlet bygningsdel med bærende stolper udført af tyndplade profiler i dimension som Knauf C200-2,5 74/66 pr. 600mm. Ydervæggen understøttes oven på det lette etagedæk. Ydervæggen som samlet bygningsdel er beskrevet på Stueplanen, tegn. nr.: K01_H1_EST_N01 - Stueplan. Tømren skal selv udføre produktionstegninger, som fremsendes til gennemsyn hos den bygværksprojekterende.	



BYGHERRE:  
BYGGESAG:  
EMNE:  
DATO:

I/S Vestforbrænding  
Omlasterstation Frederikssund  
Tilbudsliste - Hovedentreprise  
01.09.2021

1.5.10	Levering og montering af let tag/loftkonstruktion i kontorbygning. Tagdækket udføres som en samlet bygningsdel med bærende tyndplade profiler i dimension som Knauf C250-2,5 74/66 pr. 600mm. Dækket understøttes på de lette ydervægge. Tagdækket som samlet bygningsdel er beskrevet på Stueplanen, tegn. nr.: K01_H1_EST_N01 - Stueplan. Tømren skal selv udføre produktionstegninger, som fremsendes til gennemsyn hos den bygværksprojekterende. I forbindelse med udførelse af gulvkonstruktionen i karnappen skal der koordineres med stålleverandøren for udførelse af nødvendige stållasker til montage af tyndplade c-profilerne.	
1.5.11	Levering og montering af lette indvendige skillevægge i forbindelse med kontorbygningen.	
1.5.12	Levering og montering af ny ståltrappe for adgang til ny kontorbygning.	
	<b>Øvrige arbejder <u>SKAL</u> specificeres:</b>	

**1.5 Ialt for tømrerarbejder excl. moms - overføres til skema A**

-

BYGHERRE:  
BYGGESAG:  
EMNE:  
DATO:

I/S Vestforbrænding  
Omlasterstation Frederikssund  
Tilbudsliste - Hovedentreprise  
01.09.2021

## 1.6 Malerarbejder

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skøn, fradrages/tillægges enterprisesummen

### DELPRISER:

Tilbudssum fremkommer således:

POS.	BETEGNELSE	I ALT KR
1.6.1	Indvendige malerarbejder i nyt kontor, inkl. toilet og vindfang. Indvendige overflader, herunder vægge og lofter males hvide (Ral 9010). Alle nødvendige ydelser i forbindelse med malerarbejdet skal være indeholdt herunder, spartling og maling.	
1.6.2	Udførelse af vinylgulvbelægning	
	<b>Øvrige arbejder <u>SKAL</u> specificeres:</b>	

**1.6 Ialt for malerarbejder excl. moms - overføres til skema A**

-

BYGHERRE:  
BYGGESAG:  
EMNE:  
DATO:

I/S Vestforbrænding  
Omlasterstation Frederikssund  
Tilbudsliste - Hovedentreprise  
01.09.2021

## 1.7 VVS-arbejder

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skøn, fradrages/tillægges enterprisesummen

### DELPRISER:

Tilbudssum fremkommer således:

POS.	BETEGNELSE	I ALT KR
	<b>Afløbsarbejder:</b>	
1.7.1	Levering og montering af afløbsinstallationer, inkl levering af dele til indstøbning	
	<b>Vandinstallationer:</b>	
1.7.2	Levering og montering af nyt vandstik i terræn	
1.7.3	Levering og montering af rørinstallationer til sanitetsgenstande, der skal monteres afspærringsventiler ved alle sanitetsgenstande.	
1.7.4	Levering og montering af rør og spuleslange med afspærringventil til spuling af hal (skal el-traces)	
1.7.5	Levering og montering af gennemstrømningsvandvarmer (EL)	
	<b>Teknisk isolering</b>	
1.7.6	Teknisk isolering iht. DS452	
	<b>Sanitet</b>	
1.7.7	Levering og montering af sanitetsgenstande inkl. sanitetstilbehør	
	<b>Ventilationsarbejder.</b>	
1.7.8	Levering og montering af 1 stk. Duka one pro 50 varmegenvindingsenhed i kontor	
1.7.9	Levering og montering af ventilator i toilet	
	<b>Øvrige arbejder <u>SKAL</u> specificeres:</b>	

1.7 Ialt for VVS-arbejder ekskl. moms - overføres til skema A

-

BYGHERRE:  
BYGGESAG:  
EMNE:  
DATO:

I/S Vestforbrænding  
Omlasterstation Frederikssund  
Tilbudsliste - Hovedentreprise  
01.09.2021

## 1.8 Kloakarbejder

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skøn, fradrages/tillægges entreprisesummen

### DELPRISER:

Tilbudssum fremkommer således:

POS.	BETEGNELSE	I ALT KR
1.8.1	Levering og montering af spildevandsinstallationer inkl. levering af dele til indstøbning	
1.8.3	Levering og montering af regnvandsinstallationer	
1.8.4	Levering og montering af dræninstallationer	
	<b>Øvrige arbejder SKAL specificeres:</b>	

1.8 Ialt for kloakarbejder excl. moms - overføres til skema A

-

BYGHERRE:  
BYGGESAG:  
EMNE:  
DATO:

I/S Vestforbrænding  
Omlasterstation Frederikssund  
Tilbudsliste - Hovedentreprise  
01.09.2021

## 1.9 EL-arbejder

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skøn, fradrages/tillægges entreprisesummen

### DELPRISER:

Tilbudssum fremkommer således:

POS.	BETEGNELSE	I ALT KR
1.9.1	Levering og montering af hovedtavle HT01	
1.9.2	Levering om montering af rør i terræn + rør i terrændæk for komprimatoranlæg.	
1.9.3	Levering og etablering af ny hovedforsyning til HT01, inkl montage arbejder herfor	
1.9.4	Levering og montingen af installationer for kontor/personale faciliteter	
1.9.5	Levering og montering af hovedkabel for komprimatoranlæg	
1.9.6	Levering og montering af indvendigt belysningsanlæg	
1.9.7	Levering og montering af udvendigt belysningsanlæg	
1.9.8	Levering og montering af øvrige 230/400V installationer, inkl. føringsveje m.m.	
1.9.9	Levering, montering og vedligeholdelse af byggeplads installationer i byggeperioden.	
1.9.10	Udførelse af El tracing på brugsvandsrør.	
1.9.11	Levering, opsætning og installation af varmepumpe i kontor	
1.9.12	Opsætning og drift af byggestøm i byggeperiode	
1.9.13	Frakobling og demontage af installationer i "Madhus"	
1.9.14	Potentialudlignig og jording	
1.9.15	Data installation	
	<b>Øvrige arbejder <u>SKAL</u> specificeres:</b>	
<b>1.9</b>	<b>Ialt for EL-arbejder excl. moms - overføres til skema A</b>	<b>-</b>
	Tillægspris-overføres ikke til skema A	
	Komplet levering og installation af 4 stk. HD-IP/POE overvågningskameraer inkl. optager og fjernopkobling. 2 stk. i stueplan samt 2 stk. omkring Komprimatoranlæg (kælderplan)	0,00 kr.