

Til de bydende

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Dato          | 24. november 2021 |
| Sagsbehandler | Kirsten Riis      |
| Mail          | KIRI@vd.dk        |
| Telefon       | 7244 7538         |
| Dokument      | 20/15772          |
| Side          | 1/3               |

## **RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 1**

SV-FTUN-ISO Frederikssundsvejtunnelen, Partiel Omisolering 2022

### **Rettelser og tilføjelser:**

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

#### **Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og samarbejde (SAB):**

Side 24, Pkt. 9.1, 2. bullet udgår:

- "Rådighedstilladelser for vejareal som ikke er omfattet af midlertidig ekspropriation i henhold til SAB Arbejdsplads afsnit 3.1."

og erstattes af:

- "Rådighedstilladelser for vejareal, også for vejareal som er omfattet af midlertidig ekspropriation i henhold til SAB Arbejdsplads afsnit 3.1."

#### **Særlig arbejdsbeskrivelse - Arbejdsplads (SAB):**

Side 10, Pkt. 3.2, Efter linje 15 f.n. tilføjes:

"Mandskabsskure m.m. skal placeres i en afstand fra spunsvæggen/friluftsbadet, så det ikke er muligt at skabe adgang ind til friluftsbadet fra anstillingspladsen og omvendt."

Side 14, Pkt. 3.3, Efter linje 9 f.n. tilføjes:

- "Parkeringspladser ved tennishallerne, ved Netto på hjørnet af Utterslevvej og Hareskovvej samt midlertidigt parkeringsareal ved A/B Hyrdevangen er ikke til brug for entreprenøren eller andre med relation til projektet
- Adgang til tennishallernes parkeringspladser skal opretholdes i hele anlægsperioden"

#### **Særlig arbejdsbeskrivelse – Andre arbejder (SAB):**

Side 13, Pkt.1.6.1, Efter linje 2 f.o. tilføjes:

- "Retablering af københavnerbænk"

**Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG):**

Post nr. 01.01.911 tilføjes:

"Parkeringsareal for A/B Hyrdevangen"

Den faste sum skal omfatte alle udgifter til nedtagningen af lavt hegn (15 m), udskiftning af eksisterende rist på udluftning fra tørrekælder til kørefast rist, flytning af bord- og bænkesæt til ny placering (flytteafstand 50m), udlægning af køreplader af stål (225 m<sup>2</sup>) samt leje af køreplader i 6 måneder."

Post nr. 11.13.922 tilføjes:

"Bænk, optage og lægge i depot

Den faste sum skal omfatte alle udgifter til optagning af bænk, inkl. fundering, transport og henstilling i depot, samt nødvendige ydelser for arbejdets udførelse.

Retablering afregnes iht. post 49.01.904."

Post nr. 49.01.904 tilføjes:

"Bænk, afhentning i depot og opsætning

Den faste sum skal omfatte alle ydelser og arbejder, i forbindelse med afhentning i depot og genopsætning, inkl. fundering, samt nødvendige ydelser for arbejdets udførelse.

Arbejdet er beskrevet i SAB Andre arbejder."

**Tilbudsliste (TBL):**

Tilbudsliste, revision 1 dateret 24. november 2021, er revideret og vedlagt dette rettelsesblad.

Post nr. 01.01.911 tilføjet

Post nr. 11.13.922 tilføjet

Post nr. 14.67.03 slettet

Post nr. 14.67.04 tilføjet

Post nr. 14.67.11 slettet

Post nr. 14.67.12 slettet

Post nr. 49.01.904 tilføjet

**Tegninger:**

Reviderede tegninger fremgår af tegningslisten SV-FTUN-ISO-005-0100, dateret 24. november 2021. Tilføjelser til tegningerne er markeret med en omkringliggende sky på selve tegningerne.

**Spørgsmål fra de bydende:**

Vejdirektoratet har modtaget følgende spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud.

Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

| Nr. | Spørgsmål   | Svar   |
|-----|---|--|
| 1.  | Dimensionen på Nedløbsbrønde?<br>Der står i TBL at det skal være Ø315mm.<br>Og der står ikke noget om SF størrelse eller dimension på afløb heller ikke på tegninger afvanding.<br>Og når man kigger på Vejdirektoratets tegninger (26261 & 26263) som de henviser til har de en dimension på Ø450mm<br>Hvad er gældende? | Nedløbsbrønde skal være Ø450 mm med kegle og rist jf. typetegning 26261. TBL post 14.67.03, 14.67.11 og 14.67.12 udgår og erstattes af TBL post 14.67.04.<br>Der kan regnes med sandfang på 70 l.<br>Eksisterende afløbsledninger der skal retableres, skal være AL Ø160 mm PVC og indgår i TBL post 14.25.<br>Tørbrønd (TBL post 14.67.23) skal være Ø315 mm jf. typetegning 26263. |

**Øvrigt:**

Der er givet forlængelse for aflevering af tilbud. Ny licitationsdato er 17. december 2021 kl. 10.

Venlig hilsen

Kirsten Riis  
Fagprojektleder