



SIGNATURFORKLARING VVS:

- SV Afløb, spildevand
- Gulvafløb, plan
- SV Afløb, spildevand, rende i.g.

SIGNATURFORKLARING FORKORTELSER, VVS:

- FS Faldstamme
- GA Gulvafløb
- (GA) Rørføring til gulvafløb i etaget ovenfor
- TB Tagbrønd

SIGNATURFORKLARING SPRINKLER:

- BK Sprinkler, brugsvand
- Sprinklerhoved, opadvendt, plan

SIGNATURFORKLARING FORKORTELSER , PLACERING

- i.g. I gulv
- o.t. Over tag

NOTE:

Sprinklerinstallationer er ført synligt under loft
Afløbsinstallation er ført synligt under loft og langs vægge

GENEREL NOTE:

Afløb og kloak udføres iht. DS432.

Alle spildevandsledninger udføres med min. 20 ‰ fald.

Afløb over terrændækket:
GA: Ø75 MA

Faldstammer udføres som Ø110 MA
Faldstammeudluftninger udføres som Ø110 MA

Etageplaner:
GA udføres med 190x190mm el. 290x290mm støbejernsriste, inkl. vandlås.
Alle vandrette føringer fra GA sker under loft.

Rev.nr.	Ændringer	Sign.	Rev.dato
---------	-----------	-------	----------

EMNE: Stueetage, afløb- og sprinklerinstallationer

SAG: Palægaragerne
BYGHERRE:

SAG NR.: 23.049
TEG. NR.: K08_S2_H1_EST_N001

MÅL: 1 : 200
DATO: 26.02.2024
STATUS: Udbudsprojekt
REVISION:



Martin Funch - Rådgivende ingeniør
Kallerupgade 6, 2640 Hedehusene
Telefon: 2214 5002
Mail: mf@martinfunch.dk

Alle mål er i millimeter

UDFØRT: CHT

KONTROL: MF